

Création d'un skate park – Réaménagement et mise en sécurité du parc de jeux enfants 3-10ans
DQE du 22/05/18

N°	Intitulé	U	Qté	PU	Total
1	Installation de chantier	F	1		
Aménagements extérieurs					
2	Décapage	m ²	460		
3	Plate-forme 0/31,5 ² (20cm)	m ³	75		
4	Plate-forme 0/6 ² (10cm)	m ³	40		
5	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/6 sur plate-forme, y compris raccords périphériques et reprises des espaces verts existants	m ²	360		
6	Fourniture et pose d'une bordure P1 autour de la surface enrobé skate Park, y compris scellement béton	ml	90		
7	Fourniture et mise en place d'élément de skatepark modulaire de type rampe 4,50x9,50x(ht)1,50m (ossature en acier galvanisé, revêtement en aluminium sur panneau bois, joues latérales en magnélis)	F	1		
8	Fourniture et mise en place d'élément de skatepark modulaire de type lanceur 2,40x3,55x(ht)1,10m (ossature en acier galvanisé, revêtement en aluminium sur panneau bois, joues latérales en magnélis)	F	1		
9	Fourniture et mise en place d'élément de skatepark modulaire de type plateforme centrale (table) 2,40x3,93x(ht)0,60m avec muret 0,20x4,15x(ht)0,82m (ossature en acier galvanisé, revêtement en aluminium sur panneau bois, joues latérales en magnélis)	F	1		
10	Fourniture et mise en place d'élément de skatepark modulaire de type barre de glisse 5,00x(ht)0,20/0,40m (ossature en acier galvanisé)	F	1		
11	Fourniture et mise en place d'élément de skatepark modulaire de type step 1,20x2,00x(ht)0,20m (ossature en acier galvanisé, revêtement en aluminium sur panneau bois, joues latérales en acier magnélis)	F	1		
12	Fourniture et mise en place de jeux extérieur de type balançoire simple avec panier trois personnes, accessible PMR	U	1		
13	Fourniture et mise en place d'une structure multi-activités de type BU 1914	U	1		
14	Dépose -Repose des jeux existants	U	5		
15	Fourniture et pose d'une clôture périphérique en panneau rigide de l'aire de jeu (ht 1m)	ml	110		
16	Fourniture et pose d'un portail double vantail (1,40m + 2m) avec ouverture vers l'extérieur et fermeture automatique du petit vantail type paumelle hélicoïdale ou équivalent	U	1		
17	Fourniture et pose d'une volige bois classe 4 autour des jeux	ml	110		
18	Fourniture et mise en place d'un sol souple composé d'une dalle amortissante de 25 mm d'épaisseur et d'un gazon artificielle de 25mm d'épaisseur.	M ²	110		
19	Fourniture et mise en place d'un panneau d'information 0,70x1m	U	2		

20	Réalisation de plots de fondation (80x40x15cm) béton (dosé à 350kg) pour bancs posés par le MOA	U	10		
----	---	---	----	--	--

<i>sous-total TRAVAUX</i>					
---------------------------	--	--	--	--	--

**DEJANTE
ÉNERGIES**
SUD-OUEST

75, av. de la Libération
19360 MALEMORT
Tél. 05 55 92 80 10
contact3@dejante-infra.com

www.dejante-infra.com

TOTAL HT	
TVA (20%)	
TOTAL TTC	